# Detail Fuge:
M=1:1



UNFALLSCHUTZ !!

Gerade nach oben endende Stäbe (Stecker) müssen abgedeckt, oder zusätzlich hakenförmig abgebogen werden ohne Verringerung der Haftlänge.

BIEGESCHEMA BST 550



Allg. Anmerkungen:

- Koten prüfen, Naturmaße nehmen
- sämtliche bauseitigen Änderungen sind mit dem Statiker abzuklären
- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern
- freistehende Wände und Stützen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustützen (Windsicherung)
- Rohrleitungen, Kabelführungen, Leerrohre, etc. gemäß zugehörigen Ausführungsplan bzw. lt. ÖBA
- sonstige Ausführungen (z.B. Einbauteile, Erdung, etc.) lt. zug. ausführenden Fachfirmen bzw. lt. Angaben ÖBA /Polierplan
- AF … Arbeitsfugen, DF … Dehnfugen
- Unterbau sorgfältig verdichten, je nach Untergrundverhältnissen ggf. die Platten untereinander verdornen

Stahlarbeiten:

Stahlgüten:
- Bewehrungsstahl: Best 550 B bzw. M550 B ÖNorm B4707 bzw. Eurocode beachten

Betonarbeiten:

Bauteil:	Betongüte:	Betondeckung:	Oberfläche:
Platte	C25/30/B7	c = 4,5 cm	besenstrich

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongüte C25/30/XC1 zu verwenden
- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongüte mind. B2 und eine Schalungsklasse SK02 - SK03 in Absprache mit ÖBA
- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen
- Oberflächeneigenschaften lt. Ausschreibung in Absprache mit ÖBA
- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongüte auf mind. B5 bzw. B7 entsprechen der Anforderung, sowie die Betondeckung unter Rücksprache mit dem Statiker zu erhöhen
- Richtlinien für den Einbau sämtlicher Fugenbänder lt. Herstellerfirma beachten
- Nachbehandlung, Anforderungen, etc. gemäß B4710-1 bzw. EC beachten

zugehörige Pläne:

- Ausführungspläne
- nachfolgende Schal- und Biegepläne

# GR Platte A:
M=1:50
4x vorhanden



# GR Platte B:
M=1:50
4x vorhanden



# GR Platte C:
M=1:50
2x vorhanden



# GR Platte D:
M=1:50
2x vorhanden



Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	Ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	1344	8	1.09	50 / ca.	1464.96	578.66
2	1	10	Lfdm		432.00	266.54
				Gesamtmasse [kg] :		845.20

Distanzstreifen für Platte d=20cm

200 Stk. DS 08 - 1.05Stk./m2



0,72 kg/Stk ---- 144.00kg

MATTENLISTE

POS	Stück	Bezeichnung	Länge [m]	Breite [m]	Masse [kg]
A	40	AQ65	6,00	2,40	2995,20
				Summe	2995,20

# Grundriss:
M=1:100





REGELPLÄNE PARK- UND RASTANLAGEN

Leistungsgruppe	**Parken und Rasten**				
Planbezeichnung	**Schal- und Biegeplan_Kommunikationsplatz**				
Planart	**Ausführungsplan**				
Erstellt von:	*Geprüft von:*			*Freigegeben:*	
Gesellschaft/Abt./Name **BMG/PE E. Mayr**	*Gesellschaft/Abt./Name* **AG PLaPB 800.630**			**freigegeben mit dem Hauptdokument 800.630.1000 V 2.00**	
Hauptdokument	*Maßstab*			*Plangröße*	
PlaPB 800.630.1000	**1:50 - 1:100**			**464x767mm**	
Dokumenten-Nummer	*Version*	*Gültig ab*	*Arbeits-Gruppe*	*Seiten-Anzahl*	*Dokumenten-Status*	*Verteiler-Status*
800.630.2300	**2.0**	**15.08.2023**	**Parken und Rasten**	**1**	**freigegeben**	**öffentlich**

PLaPB

Technisches Planungshandbuch der ASFINAG

ASFINAG
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
Rotenturmstraße 5-9, 1010 WIEN, Telefon + 43 (0) 50108 - 10000, Telefax + 43 (0) 50108 - 10020